

Przedmiar robót

Remont tarasów zewnętrznych

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	16-400 Suwałki, Oś. Olimpijskie Ogrody
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1205/01 analogia		Zerwanie starych tapet - struktura wraz z siatką (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2
2	KNR K-17 0601/01		Hydrofobizacja podłoży betonowych przez malowanie preparatem ASOLIN WS (4,8+4,0+0,6)	m	9,4
				razem	m
3	NNRNKB 6 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm (4,8+4,0+0,6)*0,25*2+2,0*3*0,25	m2	6,2
				razem	m2
4	KNR 0-28 2629/04 analogia		Uszczelnienie powierzchni przed montażem obróbki blacharskiej + styki konstrukcji osłon balkonowych (4,8+4,0+0,6)	mb	9,4
				razem	mb
5	KNR 9-13 0101/04 analogia (dopłata 2x)		Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS lub CEKOL CW - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą - wzmocnienie podłoża (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2
6	KNR 9-13 0102/07		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2
7	KNR 9-13 0201/01		Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL DL-80 pod wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości 1,5mm na przygotowanym podłożu (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2
8	KNR 9-13 0201/02		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości 1,5mm na przygotowanym podłożu ścian płaskich (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2
9	KNR 0-33 27/05		Tynki elewacyjne silikatowe gładkie StoMiral Nivell, wykonywane ręcznie - barwiony w masie (4,8+4,0+0,6)*1,2	m2	11,28
				razem	m2